

MONTAGEFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TRAPPOR MONTERADE AV SNICKARLAGET NORDEN AB

Allmänt: Montage ska ske i rätt tid i byggprocessen. Entreprenadarbeterna ska vara färdigställda förutom ytskiktet i trappschaktet. Om trappor monteras för tidigt ökar risken att trappan får skador. Trappan ska hanteras och lagras i enlighet med Snickarlagets lagrings- och hanteringsanvisningar.

- Eventuell befintlig trappa ska vara bortmonterad. Bjälklagshål ska vara fritt från spik/limrester och förberett för montage.
- Om två eller flera trappor ska monteras i samma schakt sker montage med början av den övre trappan. **Köparen ansvarar för att det finns ett tillfälligt golv över nedre trapphål, vilket krävs för att montage ska kunna genomföras. Köparen ansvarar även för att det tillfälliga golvet demonteras efter montage.**
- En väl avstädd golvyta måste finnas i omedelbar närhet där sammansättning av trappdelar kan ske.
- Om trappan (orna) är levererad tidigare ska de finnas på samma plan och i nära anslutning till trapphålet. Viktigt är att trappdelarna mottagits och förvarats enligt de lagrings och hanteringsanvisningar som bifogas tillsammans med trappleveransen.
- När trappan (orna) levereras av Snickarlaget i samband med montage ska bygghiss finnas tillgänglig då montage ska ske på annat våningsplan än plan 1 eller 2. Trappor ur kollektionen Edge kräver större utrymme och flera personer vid inlastning och montage. Detta är på köparens ansvar. Är du osäker kontakta din säljare på Snickarlaget.
- Tillgång till elström för handverktyg och ev. bygglampa ska finnas i nära anslutning.
- Tillräckligt med fästpunkter (träreglar) i bjälklagskant samt i anslutande väggar c/c max 600 mm ska finnas, se dokument "Infästning av trappa". Om annat än träreglar förekommer i väggar och bjälklag måste detta meddelas ansvarig montör eller Snickarlaget i god tid.
- Köparen ska märka ut och upplysa montören om var eventuell golvvärme är placerad. Ledningsdragning får ej förekomma vid trappans infästningspunkter i golv.
- Om trappan (orna) helt ska omslutas av väggar så får väggar i trappans innersväng **ej** vara byggda när trappan (orna) monteras. Dessa måste byggas efter trappans montage.
- Om bjälklagkanter ska täckas med bjälklagsinklädning ingår detta **inte** i Snickarlagets åtagande, även i de fall bjälklagsinklädning ingår i Snickarlagets leverans.
- Om förutsättningar för montering av ledstänger och/eller räcke på golv inte är klart, kommer dessa produkter att lämnas på byggplats. Om montage av dessa måste ske i efterhand kommer extrakostnader att faktureras.
- Trappor och räcke monteras enligt de föreskrifter som finns angivna i Snickarlagets montageanvisningar.
- När montaget är färdigt ska köparen finnas tillhands för granskning och godkännande.

Ovanstående förutsättningar gäller trappor vilka monteras av Snickarlaget Norden AB. Om dessa förutsättningar inte uppfyllts vilket leder till merarbete eller väntetid vid montage kommer extrakostnader att faktureras. Vid leverans och montage av trappor ska köparen finnas till hands för viss handräckning.